

**Информация об оборудовании, резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественных монополий
АО «Майкаинзолото» за III квартал 2024г.**

1. Установленная мощность паровых котлов центральной отопительной котельной поселка Майкаин: КЕ -25/14С 12,5 Гкал/час, ДКВр -20/13 10,0 Гкал/час. Располагаемая мощность 7,7 Гкал/час. В отопительный сезон в работе один котел, второй в резерве.

Капитальный ремонт парового котла ДКВр -20/13 произведен в 2017 году. По заключению экспертизы по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации оборудования работающего под давлением проведенного специализированной организацией, срок следующего технического диагностирования парового котла ДКВр -20/13 -2025 год.

Техническое освидетельствование: наружный и внутренний осмотры парового котла ДКВр-20/13, при участии инспектора по государственному надзору в области промышленной безопасности проведено 14 сентября 2021года. Срок следующего НО, ВО,ГИ 16.09.2025год.

Капитальный ремонт парового котла КЕ-25/14С произведен в 2020году. По заключению экспертизы по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации оборудования работающего под давлением проведенного специализированной организацией ТОО «ARDCON» г. Караганда, срок следующего технического диагностирования парового котла КЕ-25/14С июнь 2026г.

Произведен капитальный ремонт бойлера ПСВ -90-7-15 рег.516 с полной замены труб трубной системы. Независимой экспертной организацией проведена ТОО «ExEnGroup» в 2024году проведена очередная техническая экспертиза по обеспечению промышленной безопасности сосуда, отработавшего свой ресурс: бойлер ПСВ -90-7-15 рег.516. По заключению экспертизы по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации оборудования работающего под давлением проведенного специализированной организацией, срок следующего технического диагностирования бойлера ПСВ -90-7-15 рег.516, до сентября 2027года.

Выполнена ТОО «ЭкибастузПромЭнерго» техническая экспертиза по обеспечению промышленной безопасности сосудов ПСВ -90-7-15 рег.480.

Производится по инвестиционной программе капитальный ремонт бойлера ПСВ -90-7-15 рег.883 с полной 100% замены труб Л-68, трубной системы, срок завершения ремонта первая декада октября 2024года .

В отопительный сезон в работе 2 бойлера, один в резерве.

В июле 2024года выполнена ТОО «ExEnGroup» техническая экспертиза по обеспечению промышленной безопасности паропроводов в пределах котельной, по заключению экспертизы по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации оборудования работающего под давлением проведенного специализированной организацией, срок следующего ТД – июль 2026г

В 2020 году произведено техническое обследование несущих и ограждающих конструкций сооружения «Здание Центральной котельной» п. Майкаин, и на основании результатов срок следующего обследования -2024г. На сегодняшний день на выполнение обследования и оценки технического состояния здания центральной котельной заключен Договор с ТОО «Исследовательский центр по безопасности, охране труда и промышленной безопасности».

В 2020 году произведено техническое обследование строительных конструкций дымовой трубы центральной отопительной котельной п. Майкаин, и на основании результатов срок следующего обследования - 2025год.

2. 17 января 2023 года по Договору доверительного управления государственным имуществом тепловые сети п. Майкаин переданы АО «Майкаинзолото» на срок 5 лет, до 16 января 2028года.

Протяженность 8 320 п.м. Трубы сталь 20: Дн- 325мм, 219мм, 159мм, 108 - 57мм.

Техническое состояние теплотрассы Дн 325мм от ЦК до ул. М.Маметова,33 соответствует требованиям промышленной безопасности. На основании заключения 149-2024/001 от 17 июня 2024года, срок следующей технической экспертизы (ТЭ) июнь 2025г.

3. Совместным приказом РГУ «ДКРЕМ по Павлодарской области» 69-ОД от 15 августа 2024г. и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области» № 36-ОД от 15 августа 2024г. внесены изменения утвержденной инвестиционной программе АО «Майкаинзолото» на 2023-2027г.

4. Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии не представляется возможным, из-за отсутствия технической возможности в многоэтажных домах п. Майкаин старой постройки.

5. Доступные мощности, для выдачи технических условий на присоединение домов частного сектора к централизованной системе отопления поселка:

- Техническая мощность установленного оборудования центральной котельной для покрытия потребности в тепловой энергии дополнительных (новых) потребителей поселка Майкаин, отсутствует.

6. Схемы размещения инженерных теплосетей сетей п.Майкаин, по предоставлению регулируемых услуг: производство, подача, распределение и снабжение тепловой энергией потребителей, не изменены.

Изменен в 2023году способ прокладки теплосети (с поверхностной на подземную) теплосеть от ул. Астана ,33 до арки «Кінші».

7. 31 мая 2023года ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» передал (в целях предотвращения срыва подачи воды населению и другим потребителям) на временное пользования, до подведения итогов тендера, АО «Майкаинзолото», водовод Экибастуз-Майкаин трубы пластик диаметр Дн 630мм, протяженность 33,143км, внутри поселковый водопровод 38км, с обслуживающими их сооружениями.

8. 5 апреля 2024года ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» подведены итоги конкурса по передаче государственного имущества: водопроводных сетей п. Майкаин и водовода Экибастуз –Майкаин в доверительное управления. Конкурс объявлен не состоявшимся, из-за отсутствия участников.

По состоянию на 01.10.2024года ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» тендер не объявлял.

9. Доступные мощности, для выдачи технических условий на присоединение потребителей к централизованной системе водоснабжения поселка Макаин, Ушкульш, имеются.

10. Схемы размещения инженерных сетей теплоснабжения п. Майкаин, по предоставлению регулируемых услуг: производство, подача, распределение и снабжение тепловой энергией и водопроводных сетей п. Майкаин и водовода Экибастуз-Майкаин, прилагаются