

**Информация об оборудовании, резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественных монополий
АО «Майкаинзолото» за I квартал 2024г.**

1. Установленная мощность паровых котлов центральной отопительной котельной поселка Майкаин: КЕ -25/14С 12,5 Гкал/час, ДКВр -20/13 10,0 Гкал/час. Располагаемая мощность 7,7 Гкал/час. В отопительный сезон в работе один котел, второй в резерве.

Капитальный ремонт парового котла ДКВр -20/13 произведен в 2017 году. По заключению экспертизы по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации оборудования работающего под давлением проведенного специализированной организацией, срок следующего технического диагностирования парового котла ДКВр -20/13 -2025 год.

Техническое освидетельствование: наружный и внутренний осмотры парового котла ДКВр-20/13, при участии инспектора по государственному надзору в области промышленной безопасности проведено 14 сентября 2021года. Срок следующего НО, ВО,ГИ 16.09.2025год.

Капитальный ремонт парового котла КЕ-25/14С произведен в 2020году. Срок ТД 2024год.

Независимой экспертной организацией проведена ТОО «ЭктбастузПромЭнерго» в 2020году проведена очередная техническая экспертиза по обеспечению промышленной безопасности сосуда, отработавшего свой ресурс: бойлер ПСВ -90-7-15 рег.516. Срок следующего ТД -2024г.

Выполнена ТОО «ЭктбастузПромЭнерго» техническая экспертиза по обеспечению промышленной безопасности сосудов ПСВ -90-7-15 рег.480, ПСВ -90-7-15 рег.883 и паропроводов в пределах котельной в 2022году. Срок следующего ТД -2036г.

В отопительный сезон в работе 2 бойлера, один в резерве.

Выполнена ТОО «ЭкибастузПромЭнерго» техническая экспертиза по обеспечению промышленной безопасности паропроводов в пределах котельной, срок следующего ТД 2024год.

В 2020 году произведено техническое обследование несущих и ограждающих конструкций сооружения «Здание Центральной котельной» п. Майкаин, и на основании результатов срок следующего обследования - 2024год.

В 2020 году произведено техническое обследование строительных конструкций дымовой трубы центральной отопительной котельной п. Майкаин, и на основании результатов срок следующего обследования - 2025год.

2. 17 января 2023 года по Договору доверительного управления государственным имуществом тепловые сети п. Майкаин переданы АО «Майкаинзолото» на срок 5 лет, до 16 января 2028года.

Протяженность 8 320 п.м. Трубы сталь 20: Дн- 325мм, 219мм, 159мм, 108 - 57мм.

Техническое состояние теплотрассы Дн 325мм от ЦК до ул. М.Маметова,33 соответствует требованиям промышленной безопасности. На основании заключения №3 от 10июля 2023года срок следующей технической экспертизы (ТЭ) июль 2024г.

3. Совместным приказом РГУ «ДКРЕМ по Павлодарской области» №85-ОД от 06 октября 2023г. и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области» № 65-ОД от 06 октября 2023г. внесены изменения утвержденной инвестиционной программе АО «Майкаинзолото» на 2023-2027г.

4. Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии не представляется возможным, из-за отсутствия технической возможности в многоэтажных домах п. Майкаин старой постройки.

5. Доступные мощности, для выдачи технических условий на присоединение домов частного сектора к централизованной системе отопления поселка:

- Техническая мощность установленного оборудования центральной котельной для покрытия потребности в тепловой энергии дополнительных (новых) потребителей поселка Майкаин, отсутствует.

6. Схемы размещения инженерных теплосетей сетей п. Майкаин, по предоставлению регулируемых услуг: производство, подача, распределение и снабжение тепловой энергией потребителей, не изменены.

Изменен в 2023 году способ прокладки теплосети (с поверхностной на подземную) теплосеть от ул. Астана, 33 до арки «Кінші».

7. 31 мая 2023 года ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» передал (в целях предотвращения срыва подачи воды населению и другим потребителям) на временное пользования, до подведения итогов тендера, АО «Майкаинзолото» водовод Экибастуз-Майкаин трубы пластик диаметр Дн 630мм, протяженность 33,143км, внутри поселковый водопровод 38км, с обслуживающими их сооружениями.

8. 5 сентября 2023 года ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» подведены итоги конкурса по передаче государственного имущества: водопроводных сетей п. Майкаин и водовода Экибастуз –Майкаин в доверительное управления. Конкурс объявлен не состоявшимся из-за отсутствия участников.

8 декабря 2023 года вновь объявлен тендер по передаче государственного имущества: водопроводных сетей п. Майкаин и водовода Экибастуз-Майкаин в доверительное управления: заявки от участников на участие в тендере.

По состоянию на 01 марта 2024 года ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» тендер не объявлял.

9. Доступные мощности, для выдачи технических условий на присоединение потребителей к централизованной системе водоснабжения поселка Макаин, Ушкулын, имеются.

10. Схемы размещения инженерных сетей теплоснабжения п. Майкаин, по предоставлению регулируемых услуг: производство, подача, распределение и снабжение тепловой энергией и водопроводных сетей п. Майкаин и водовода Экибастуз-Майкаин, прилагаются

Администрация АО «Майкаинзолото»

Одобрения инвестпроектов в рамках утверждения инвестиционных программ (проектов) субъектом монополии, их корректировки, а также формулировки информации о проведении анализа информации об их исполнении

форма

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/ об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за I квартал 2024 года.**


АО «Майкаинзолото», Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

Проект утвержден совместным приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области» № 85-ОД от 6 октября 2023г.; № 65-ОД от 6 октября 2023г.; ГУ «Управления энергетики и жилищно – коммунального хозяйства по Павлодарской области»

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

Период инвестиционной программы: **2023 – 2027 г.г.**

I	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество	Сумма инвестиций, тысяч тенге (без налога на добавленную стоимость)	Источник финансирования, тысяч тенге			Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам
					Собственные	Заемные	Бюджетные средства	
2		3	4	5	6	7	8	9
Инвестиционная программа на 2024 год								
	ВСЕГО на 2024 год			11 937,0	11 937,0			
	Замена дымососа ДН-17 парового котла КЕ-25/14С, стад. №6, в комплекте с электродвигателем 160 кВт, 1000 об/мин	шт.	1	9 285,0	9 285,0	-	-	-
	Замена электродвигателя сетевого насоса 200 кВт, 1500 об/мин	шт.	1	2 652,0	2 652,0	-	-	-



«07» 03 2024г.

Генеральный директор К.С. Букин

Ф.И.О., (при его наличии) подпись, дата)

Информация о ходе исполнения:

П.1. Исполнение инвестиционной программы в стадии записки о поставщиках ценовых предложений на поставку оборудования