

**Размещение информации АО «Майкаинзолото» на сайте об оборудовании центральной котельной и инженерных сетях по предоставлению регулируемых коммунальных услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией и подача воды по распределительным сетям потребителям п. Майкаин, по состоянию на 1 апреля 2018г.**

1. Установленная мощность двух паровых котлов 22,5 Гкал/час: из них мощность котла КЕ-25/14С - 12,5 Гкал/час, ДКВр -20/13 -10,0 Гкал/час.

2. В летний период 2017 года был произведен капитальный ремонт парового котла ДКВр-20/13: замена труб поверхности нагрева, труб в пределах котла, выносных циклонов, барабанов. После окончания ремонтных работ, предприятием ТОО «ТехНаладка» произведена экспертиза промышленной безопасности котлоагрегата, срок следующего технического обследования котла 2025 год.

В отопительный сезон, мощность одного котла обеспечивает всех Потребителей поселка, подключенных к централизованному теплоснабжению.

В мае 2018 года предстоит специализированной организацией техническое диагностирование парового котла КЕ-25/14С. По результату выданного заключения в летний период будут приняты меры по подготовке котла к работе в отопительный сезон 2018-2019г.г.

3. Тепловые сети п. Майкаин, протяженность 8320 п.м. (в однотрубном исчислении) переданы по Договору на оказания услуг по снабжению тепловой энергией от 7 сентября 2016 года ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Баянаульского района» утвержденного постановлением акимата Баянаульского района от «28» марта 2016 года №84/03, АО «Майкаинзолото».

В настоящее время предприятием разрабатывается план мероприятий по подготовке оборудования и сетей теплоснабжения к работе в зимних условиях 2018-2019г.г.

4. 6 декабря 2017года подведены итоги закупа товаров, работ и услуг по водоснабжению Потребителей п. Майкаин. По итогу закупа, проведенного аппаратом Акима района, победителем закупа признан АО «Майкаинзолото», на срок 5 лет.

Водовод Экибастуз- Майкаин : Дн – 325 мм пластик. Протяженность 33,143 км.

Перекачная насосная станция «Алпыс» водовода Экибастуз-Майкаин, производительность насоса 100м<sup>3</sup>/час. В насосной установлено 4 насоса.

Производительность насоса насосной станции второго подъема п. Майкаин 225м<sup>3</sup>/час.

Количество насосов 5 ед.

Магистральные водопроводные сети поселка пластик: Дн 225, 160,110мм. Протяженность 38 км.

Договор доверительного управления водопроводными сетями п. Майкаин и водовода Экибастуз-Майкаин в стадии оформления.

5. Запросы физических и юридических лиц, о предоставлении дополнительных сведений об инженерных коммуникациях, будут предоставляться по мере их поступлений.

**Администрация АО «Майкаинзолото»**