

Размещение информации АО «Майкаинзолото» на сайте об оборудовании центральной котельной и инженерных сетях по предоставлению регулируемых коммунальных услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией и подаче воды по распределительным сетям потребителям п. Майкаин, по состоянию на 1 июля 2019г.

1. Установленная мощность паровых котлов центральной отопительной котельной: КЕ - 25/14С - 12,5 Гкал/час, ДКВр -20/13 -10,0 Гкал/час.

В 2018 году проведена экспертиза по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации оборудования работающего под давлением: техническое освидетельствование котла КЕ-25/14С, Срок следующего технического обследования котла КЕ-25/14С - 2022 год, бойлеров сетевой воды ПСВ -90-7-15 рег.480,883 -2022г.

Срок следующего технического обследования котла ДКВр -20/13 - 2025 год, бойлера ПСВ - 90-7-15 рег. 516 – 2020г.

На основании утвержденного плана мероприятий по подготовке предстоящему отопительному сезону проводятся работы по ревизии и ремонту оборудования, зданий, сооружения центральной отопительной котельной и внутри поселковых тепло и водопроводных сетей.

На сегодняшний день по котельной проведены следующие работы: по очистке, щелочению, с последующим гидравлическим испытанием двух паровых котлов, демонтаж, монтаж пред топки котла КЕ -25/14С, замена изношенных трубопроводов конденсатных насосов, подпиточных насосов сетевой воды.

В отопительный сезон в работе один котел, второй в резерве.

2. Тепловые сети п. Майкаин протяженность 8 320 п.м. (в однострубно исчислении). Трубы сталь 20: Дн- 325мм, 259мм,159, 108 - 57мм.

Так же по плану мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020г.г. проводится замена изношенных труб тепло и водопроводных сетей. Закончены работы по замене труб теплосети Дн -57 мм. и водопровода Дн-108мм на вводах домов 63,65,69 ул. Астана (ул. Ленина). Приступили к замене труб ввода дома , 73 Астана.

3. В июле 2017 года заключен сроком на 5 лет с Акимом п. Майкаин договор доверительного управления водоводом Экибастуз- Майкаин: материал труб пластик Дн 630мм протяженность 33,143км и водопроводными сетями п. Майкаин: магистральные водопроводные сети пластик: Дн 225, 160,110 мм, протяженность 38 км.

Подача воды в насосную станцию поселка Майкаин 10000 м³ осуществляется с водоочистой насосной станции г. Экибастуз по водоводу Экибастуз-Майкаин, протяженностью порядка 60 км.

В июне-июле текущего года планируется ремонт силового трансформатора мощность 400 кВА 6/0,4 кВ. насосной станции второго подъема п. Майкаин, так же замена силового кабеля АСБ - 3х50мм, 6кВ от подстанции 110/35/6 кВ АО «ПРЭК» до насосной станции п. Майкаин, протяженность 200 метра

Участок водовода от ВОС г. Экибастуз до ПК -274 эксплуатирует ГКП «Горводоканал» г. Экибастуз. От ПК -274 до п. Майкаин , 33,143 км водовода обслуживает АО «Майкаинзолото».

С целью снижения потерь воды и своевременного устранения утечек составлен график объезда водовода Экибастуз-Майкаин на 2019 год.

4. Продолжается работа и по выявлению несанкционированного разбора горячей воды из радиаторов отопительной систем квартиросъемщиками.

5. Проводится определенная работа по выдаче технических условий на присоединение к централизованной системе водоснабжения домов частного сектора, в том числе и участков выделенных аппаратом Акима под огороды.