

**Информация об оборудовании , резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественных монополий АО «Майкаинзолото за IV квартал 2020г.**

1. Установленная мощность паровых котлов центральной отопительной котельной поселка Майкаин: КЕ -25/14С - 12,5 Гкал/час, ДКВр -20/13 -10,0 Гкал/час. В отопительный сезон в работе один котел, второй в резерве.

По заключению экспертизы по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации оборудования работающего под давлением проведенного специализированной организацией, срок следующего технического обследования парового котла ДКВр -20/13 -2025 год.

Капитальный ремонт котла КЕ-25/14С завершен подрядной организацией в июле 2020г. По окончании капитального ремонта проведена техническая экспертиза по обеспечению промышленной безопасности котлу, срок следующего ТД август 2022год.

Так же независимой экспертной организацией проведены очередные технические экспертизы по обеспечению промышленной безопасности сосудов, отработавших свой ресурс: бойлеру ПСВ -90-7-15 рег.516, паропроводов в пределах котельной. Срок ТД - 2022г. Срок ТД бойлеров сетевой воды ПСВ -90-7-15 рег.480,883 - 2022г.

В отопительный сезон в работе 2 бойлера, один в резерве.

Так же исследовательским центром по безопасности охране труда и промышленной безопасности» проведены техническое обследование строительных конструкций дымовой трубы центральной отопительной котельной п. Майкаин, и на основании результатов срок следующего обследования - 2025год.

Резерв котельно-вспомогательного оборудования, имеется.

Отопительный сезон 2020-2021г.г. по Решению Акима п. Майкаин начат с 20 сентября 2020г.

2. С 17 ноября 2019 года по Договору доверительного управления государственным имуществом тепловые сети п. Майкаин переданы АО «Майкаинзолото»: протяженность 8 320 п.м. (в однострубном исчислении). Трубы сталь 20: Дн- 325мм, 219мм,159мм, 108 - 57мм, на срок 3 года, до 2022г.

3. Доступные мощности, для выдачи технических условий на присоединение домов частного сектора к централизованной системе отопления поселка:

- за счет средств АО «Майкаинзолото» произведен капитальный ремонт магистральной теплотрассы от ул. Фабричная,33 до ТК-5 (ул.М.Горького,2) Дн 325мм протяженностью 438м.

Подрядной организацией ТОО «ИшимСтройИнвест» произведена замена (частично увеличены диаметры трубопроводов теплоносителя) изношенных тепловых сетей отдельных участков теплотрассы поселка и в этой связи, по заявлению жителей частного сектора на присоединение к централизованной системе отопления поселка, предприятием выданы порядка 70 Технических условий.

- перечень улиц где отсутствует техническая возможность для подключения к централизованной системе отопления поселка: *продолжение* ул. К. Сатпаева (ул Мира); ул. Гагарина; ул. 60 Лет Казахстана.

4. Схема размещения инженерных теплосетей сетей п. Майкаин, используемого при предоставлении регулируемых услуг: производства, подача, распределение и снабжение тепловой энергией потребителей, не изменены.

При капитальном ремонте сетей увеличен диаметр трубы теплосети ул. Астана , 63- Астана,79 на Дн- 219мм.