

Информация об оборудовании, резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественных монополий АО «Майкаинзолото» за I квартал 2024года.

1. Установленная мощность паровых котлов центральной отопительной котельной поселка Майкаин: КЕ -25/14С 12,5 Гкал/час, ДКВр -20/13 10,0 Гкал час. Располагаемая мощность 7,7 Гкал/час. В отопительный сезон в работе один котел, второй в резерве.

Капитальный ремонт парового котла ДКВр -20/13 произведен в 2017 году. По заключению экспертизы по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации оборудования работающего под давлением проведенного специализированной организацией, срок следующего технического диагностирования парового котла ДКВр -20/13 -2025 год.

Техническое освидетельствование: наружный и внутренний осмотры парового котла ДКВр-20/13, при участии инспектора по государственному надзору в области промышленной безопасности проведено 14 сентября 2021года. Срок следующего НО, ВО,ГИ 16.09.2025год.

Капитальный ремонт парового котла КЕ-25/14С произведен в 2020году. По заключению экспертизы по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации оборудования работающего под давлением, проведенного в июне 2024года специализированной организацией ТОО «АРДКОН (АРДКОН)» г. Караганда, срок следующего технического диагностирования, не позднее июня 2026года. Техническое освидетельствование ВО; НО июнь 2028г.

Независимой экспертной организацией проведена ТОО «ЭктбастузПромЭнерго» в 2020году проведена очередная техническая экспертиза по обеспечению промышленной безопасности сосуда, отработавшего свой ресурс: бойлер ПСВ -90-7-15 рег.516. Срок следующего ТД -2024г. По состоянию на 1 июня 2024года произведен закуп услуг по техническому диагностированию организацией ТОО «ExEnGroup».

Выполнена ТОО «ЭктбастузПромЭнерго» техническая экспертиза по обеспечению промышленной безопасности сосудов ПСВ -90-7-15 рег.480, ПСВ -90-7-15 рег.883. В отопительный сезон в работе 2 бойлера, один в резерве.

Выполнена ТОО «ЭкибастузПромЭнерго» техническая экспертиза по обеспечению промышленной безопасности паропроводов в пределах котельной, срок следующего ТД 2024год. В мае 2024года произведен закуп на услуги по техническому диагностированию паропроводов в пределах котельной, услуги выполнены организацией ТОО «ExEnGroup». Отчет в стадии оформления.

В 2020 году произведено техническое обследование несущих и ограждающих конструкций сооружения «Здание Центральной котельной» п. Майкаин, и на основании результатов заключения срок следующего обследования - 2024год. В настоящее время проводятся работы по запросу ценовых предложений на оказание услуг.

В 2020 году произведено техническое обследование строительных конструкций дымовой трубы центральной отопительной котельной п. Майкаин, и на основании результатов срок следующего обследования - 2025год.

2. 17 января 2023 года по Договору доверительного управления государственным имуществом тепловые сети п. Майкаин переданы АО «Майкаинзолото» на срок 5 лет, до 16 января 2028года.

Протяженность 8 320 п.м. Трубы сталь 20: Дн- 325мм, 219мм, 159мм, 108 - 57мм.

Техническое состояние теплотрассы Дн 325мм от ЦК до ул. М.Маметова,33 соответствует требованиям промышленной безопасности. На основании заключения №3 от 10июля 2023года срок следующей технической экспертизы (ТЭ) до июля 2024г.

В мае 2024года произведен закуп услуг, по итогу протокола закупа победитель ТОО «АРДКОН(АРДКОН)» г. Караганда. Услуги по ТД выполнены в июне 2024года, по

выданному техническому заключению срок следующего технического диагностирования, не позднее июня 2025года.

3. Совместным приказом РГУ «ДКРЕМ по Павлодарской области» №85-ОД от 06 октября 2023г. и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области» № 65-ОД от 06 октября 2023г. внесены изменения утвержденной инвестиционной программе АО «Майкаинзолото» на 2023-2027г.

На основании Акта технического обследования оборудования утвержденной инвестиционной программы АО «Майкаинзолото» на 2023-2027г.г., программа 2024 года подлежит изменению.

4. Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии не представляется возможным, из-за отсутствия технической возможности в многоэтажных домах п. Майкаин старой постройки.

5. Доступные мощности, для выдачи технических условий на присоединение домов частного сектора к централизованной системе отопления поселка:

- Техническая мощность установленного оборудования центральной котельной для покрытия потребности в тепловой энергии дополнительных (новых) потребителей поселка Майкаин, отсутствует.

6. Схемы размещения инженерных теплосетей сетей п. Майкаин, по предоставлению регулируемых услуг: производство, подача, распределение и снабжение тепловой энергией потребителей, не изменены.

Изменен в 2023году способ прокладки теплосети (с поверхностной на подземную) теплосеть от ул. Астана,33 до арки «Кінші».

7. 31 мая 2023года ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» передал (в целях предотвращения срыва подачи воды населению и другим потребителям) на временное пользования, до подведения итогов тендера, АО «Майкаинзолото» водовод Экибастуз-Майкаин трубы пластик диаметр Дн 630мм, протяженность 33,143км, внутри поселковый водопровод 38км, с обслуживающими их сооружениями.

8. 5 сентября 2023годы ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» подведены итоги конкурса по передаче государственного имущества: водопроводных сете п. Майкаин и водовода Экибастуз –Майкаин в доверительное управления. Конкурс объявлен не состоявшимся из-за отсутствия участников.

8 декабря 2023года вновь объявлен тендер по передаче государственного имущества: водопроводных сетей п. Майкаин и водовода Экибастуз-Майкаин в доверительное управления: заявки от участников на участие в тендере.

По состоянию на 01 июля 2024года ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района», тендер не объявлял.

9. Доступные мощности, для выдачи технических условий на присоединение потребителей к централизованной системе водоснабжения поселка Майкаин, Ушкулын, имеются.

10. Схемы размещения инженерных сетей теплоснабжения п. Майкаин, по предоставлению коммунальных услуг: производство, подача, распределение и снабжение тепловой энергией и водопроводных сетей п. Майкаин и водовода Экибастуз-Майкаин, прилагаются.

11. Информация АО «Майкаинзолото» согласно формам размещена и актуализирована в автоматизированной информационной системе государственного градостроительного кадастра.

Администрация АО «Майкаинзолото»